

ALFAMATIC

MODELLO/TYPE A 35 *Super*

35 - 33 -27





RAGGIO / RADIUS

F1	● KG 24000	■ 16000
	~KG 13500/20500	

● IN ESERCIZIO / IN SERVICE

■ FUORI ESERCIZIO / OUT OF SERVICE

PESO SENZA E CON ZAVORRA DI MONTAGGIO
WEIGHT WITHOUT & WITH ASSEMBLY BALLAST

A35 *Super*

DIAGRAMMI DI CARICO/LOAD DIAGRAMS

KG / M / KG										
			2500	2100	1850	1700	1450	1180	1000	M 35
	10	12	16	18	20	22	25	30	35	
	4000	3200	2500							

KG / M / KG								
		2500	2100	1850	1700	1450	1100	M 33
10	12	16	18	20	22	25	33	
4000	3200	2500						

KG / M / KG								
			2500	2200	2000	1600		M 27
11,5	12	14	18	20	22	27		
4000	3800	3200	2500					


KG / M / KG			
		2500	M 13
11,5	13		
4000			

=


MONTAGGIO/ERECTION


Montaggio
Erection
15'






MECCANISMI/MECHANISMS A 35 *Super*

	HP	M/1'
	4/5 (MRC110)	21/42
	3,5 (SECAS III)	0▸0,9 (G/1'-REV/1')
MONTAGGIO ERECTION	4	---


	HP			M/1'	KG
	12/12/3 (116-3VS)		I	5	2500
			II	20	2500
			III	40	1000
		 ♦	I	2,5	4000
			II	10	4000
			III	20	2000
	12 ♦(MULTILIFT)			0▸50 (3/10/20 40/50)	2500/2500/2500 1000/800
				0▸25 (1,5/5/10 20/25)	4000/4000/4000 2000/1600

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY	V 400/50 HZ	MONTAGGIO IDRAULICO/HYDRAULIC ERECTION	BAR 110▸280
ASSALI TRAINO/TRANSPORT AXLES		RADIOCOMANDO/RADIOCONTROL	
ASSORBIMENTO/MAINS SUPPLY	KW 18/12♦	ZAVORRA DI MONTAGGIO/ASSEMBLY BALLAST	~KG 7000
BRACCIO IMPENNATO/LUFFING JIB		ZAVORRA MOBILE/MOBILE BALLAST	~KG 22500
FALCONE ZAVORRA/BALLAST DERRICK ♦		ZINCATURA TORRE E FRECCIA/TOWER AND JIB GALVANIZATION	

TRASPORTO / TRANSPORT



Su camion / On truck



Al traino / By haulage

